

現場説明書の質問に対する回答書

平成 30 年 4 月 17 日

入札参加者様

公益財団法人 横浜市建築保全公社
営繕第二課長

工事名 日限山小学校サッシ改修工事

工事場所 横浜市港南区日限山二丁目16番1号

上記工事の現場説明書に関し、質問がありましたので、次のとおり回答いたします。

	質 問	回 答
1	内訳書P6石綿撤去材積込み、石綿撤去材運搬の詳細をご教示ください。	現場説明書P3 (14)「石綿含有仕上塗材外壁への穿孔作業における対応について」を参照のうえ、通達に則り適正に処理をしてください。なお、特別管理型産業廃棄物として運搬をしてください。
2	内訳書P6 A棟サッシ改修 直接仮設施工数量調査(外壁改修)とありますが今回外壁改修工事がなく該当箇所が不明です。範囲もしくは想定している数量をご教示ください。	A-08図 一般事項-2記載の通り、今回架設する足場の範囲が対象となります。
3	内訳書P14 B棟サッシ改修 直接仮設施工数量調査(外壁改修)とありますが今回外壁改修がなく該当箇所が不明です。範囲もしくは想定している数量をご教示ください。	同上
4	内訳書P6. P14. P23施工数量調査(外壁改修)の算出に関して建物の高さ寸法、外壁仕上げ範囲、想定している数量をご教示ください。	A-08図 一般事項-2記載の通り、今回架設する足場の範囲が対象となります。
5	内訳書P27 既存備品移動・再設置の想定した備品の寸法、数量についてご教示ください。	サッシ改修を行う教室を対象に、改修サッシ前の机・椅子程度の備品移動・再設置を想定しております。
6	共通費計算に用いる、工期をご指示ください。	現場説明書 7質問回答事項 ウ に記載の通りです。

	質 問	回 答
7	本工事の建築工事積算要領は平成何年の何月版を採用しているのでしょうか。ご指示下さい。	平成29年8月版を採用しています。
8	本工事の公共工事設計労務単価は平成何年の何月版を採用しているのでしょうか。ご指示下さい。	平成30年3月版を採用しています。
9	「外部仮囲い-ガードフェンスW1800*H1800 2ヵ月運搬費共-1式」と「ガードフェンス 1800*1800運搬費共60日-1式」の違い及び数量をご指示ください。	外部仮囲いはA-35図示の通り、資材及び石綿含有廃棄物置場に設けます。ガードフェンスは撤去廃材の一時仮置き場として、上記同様程度の範囲を計上しています。
10	既存備品類移動・再設置-対象サツに接した家具等-1式の既存備品の詳細及び数量をご指示下さい。	サツ改修を行う教室を対象に、改修サツ前の机・椅子程度の備品移動・再設置を想定しております。
		以上