

現場説明書の質問に対する回答書

令和元年8月8日

入札参加者様

公益財団法人 横浜市建築保全公社
営繕第二課長

工事名 栄図書館ほか1施設外壁改修その他工事

工事場所 栄区公田町634番地9ほか

上記工事の現場説明書に関し、質問がありましたので、次のとおり回答いたします。

	質 問	回 答
1	建築工事 細目別内訳(6ページ)に於いて、壁タイル撤去 下地モルタル共 集積共(3.7㎡)とありますが、施工場所 施工内容詳細等が不明確です。ご指示下さい。	A-13図及びA-16図による。
2	建築工事 細目別内訳(7ページ)に於いて、外装壁タイル ひび割れ補修とありますが、屏風曲のみ施工対象でしょうか、あと詳細が1式となっておりますが、施工内容詳細等が不明確です。ご指示下さい。	屏風曲のみ対象です。内容については摘要欄のとおりですが、特注品タイルを製作するための費用も含まれております。
3	上記施工内容に対して、注入口付きアンカーピンニング 部分球形樹脂注入タイル固定方法以外の工法と考えて宜しいでしょうか。ご指示下さい。	上記施工内容は、タイルの撤去張替え工法です。
4	上記施工内容に対して、タイル目地埋めは全面目地詰めと考えて宜しいでしょうか。ご指示下さい。	宜しいです。
5	設計図A-27において「石綿含有仕上塗材の除去等」について、「■石綿含有仕上塗布材の除去方法について」とありますが、その項目内に「1 石綿含有仕上塗材の除去範囲については別図による」と記載があります。別図に関して詳細が不明記なのですが、ご指示ください。	A-21図及びA-24図による。

以 上