

現場説明書の質問に対する回答書

令和4年5月12日

入札参加者様

公益財団法人 横浜市建築保全公社
設備課長

工事名 西区総合庁舎吸収冷温水機等更新工事

工事場所 西区中央一丁目5番10号

上記工事の現場説明書に関し、質問がありましたので、次のとおり回答いたします。

	質 問	回 答
1	設計書5頁 空気調和設備 空調機器設備の細目 保温工事について、冷温水機本体の保温工事と想定されますが、積算計上されている保温仕様及びm2数をご教示願います。	冷温水機本体の保温仕様はグラスウール40K50mm 保温板にカラー亜鉛鉄板、40m2を計上しています。
2	冷却水管は保温不要と考えられますが、屋内屋外共に、弁類の保温含めて積算計上されていないと考えてよろしいでしょうか。また、管種はステンレス鋼管のため、保温が無い場合の裸管塗装は不要と考えてよろしいでしょうか。	冷却水管は保温不要ですが。屋内屋外共に弁類は保温計上しております。また、裸管塗装も計上しております。
3	設計書19頁 共通仮設費(積上分) 明細項目に アスベスト分析費が1検体計上されていますが、煙道のパッキン部分の分と考えてよろしいでしょうか。アスベスト撤去及び処分費は含有が不明なため、積算計上されていないと考えてよろしいでしょうか。	煙道のパッキン部分と考えてください。アスベスト撤去及び処分費は別途として下さい。
4	M-01特記仕様書にアスベスト含有建材について調査を行い、関連法規に基づいて適切に処理・処分を行うとの記載がございますが、調査及び撤去運搬処分の費用は別途と考えてよろしいでしょうか。	調査として、アスベスト分析費 1検体計上しております。アスベスト撤去及び処分費は別途として下さい。
		以上