

現場説明書の質問に対する回答書

令和4年5月12日

入札参加者様

公益財団法人 横浜市建築保全公社
設備課長

工事名 上菅田特別支援学校空調熱源設備改修工事

工事場所 保土ヶ谷区上菅田町462番地

上記工事の現場説明書に関し、質問がありましたので、次のとおり回答いたします。

	質 問	回 答
1	設計書 共通仮設費(積上分)等に アスベスト分析費の項目はありません。積算計上は、されていないと考えて宜しいでしょうか	質問のとおりです。
2	設計書5頁の細目に「クレーン揚重費100t割増分」がありますが、クレーン使用日数は、何日を想定し積算計上されていますでしょうか。また、本体使用料以外に組立解体費や特車申請費、誘導車費等は積算計上されていますでしょうか。	クレーン使用日数は4日分としています。 組立解体費はクレーン揚重費に含まれています。 特車申請費は共通費に含まれています。 誘導車費は見込んでおりません。
3	図M-02 案内図・配置図・各階平面図で100tクレーンの設置位置の記載がされていますが、図中にバスターミナルの記載があります。夜間作業及び積算上の夜間割増等の記載はありませんが、昼間作業が可能と考えて宜しいでしょうか。	昼間作業が可能です。
4	設計書5頁 空調設備 機器設備の細目 保温工事について、冷温水機本体の保温工事が想定されますが、積算計上されている保温仕様及びm2数をご教示願います。また、膨張水槽の保温は必要でしょうか。(積算計上されていますでしょうか。)	冷温水機本体の保温仕様はグラスウール40K50mm 保温板にカー重鉛鉄板、40m2を計上しています。 膨張水槽の保温は不要です。
5	冷却水管は保温不要と考えられますが、屋内屋外共に、弁類の保温含めて積算計上されていないと考えてよろしいでしょうか。また、管種はステンレス鋼鋼管のため、保温が無い場合の裸管塗装は不要と考えてよろしいでしょうか。	弁類の保温、裸管塗装は不要です。
		以上