

# 質問回答書

令和6年4月11日

入札参加者様

公益財団法人 横浜市建築保全公社  
機械設備課長

工事名 上菅田特別支援学校体育館熱源更新工事

工事場所 保土ヶ谷区上菅田町462番地

上記工事の設計図書に関して質問がありましたので、次のとおり回答いたします。

	質 問	回 答
1	M-03, 04 AHU-1外気処理空気調和機の備考欄に、分割搬出(搬入)が可能な参考寸法、重量(現地組立)がありますが、800×1700×950Hの重量は30kgであっているのでしょうか。また、1200× <u>23000</u> ×1500Hは1200× <u>2300</u> ×1500Hと読み替えてよろしいでしょうか。	800×1700×950Hの重量は30kgです。 また、1200×23000×1500Hは、1200×2300×1500Hと読み替えてください。
2	AHU-1の分割搬入・搬出に関して、備考欄に800×1700×950H (30kg) とありますが、300kgでよろしいでしょうか。ご指示ください。	30kgです。
3	上記と同様に、1200×23000×1500H (600kg) とありますが、1200×2300×1500H (600kg) でよろしいでしょうか。ご指示ください。	ご質問のとおりです。
4	冷却水管は保温不要と考えられますが、弁類の保温含めて積算計上されていないと考えてよろしいでしょうか。	ご質問のとおりです。
5	冷温水・温水管で、ポンプ廻りのフレキシブル継手(合成ゴム製)は、全て保温不要と考えてよろしいでしょうか。また、その他の場所は、保温必要と考えてよろしいでしょうか。	冷温水・温水管のフレキシブル継手(合成ゴム製)は、全て保温不要です。
6	図M-02配置図で、図中に16tクレーンが配置されていますが、クレーンは東側の公道より「通用門」を通過して配置場所まで通行できると考えてよろしいでしょうか。	南東側スロープを通過して配置場所まで通行できます。
7	図M-06平面図(配管)(改修前)の図中特記で、「※撤去部分に配置されている配管支持架台は撤去する。」とありますが、図M-09支持架台・支持ブロック設置位置平面図(配管・電気設備・自動制御)(改修後)で、記載されている新設と同じ箇所分の撤去が積算計上されていると考えてよろしいでしょうか。	支持架台・支持ブロックの撤去はないものとして積算してください。
		以上