

質問回答書

令和 7 年 5 月 29 日

入 札 参 加 者 様

公益財団法人 横浜市建築保全公社
営繕第二課長

件 名 文庫小学校フェンス設置工事

上記の設計図書に関し、質問がありましたので、次のとおり回答いたします。

	質 問	回 答
1	目隠しフェンス G T F 7 型の H1500 タイプは、パネル幅1400、支柱長1900 （埋め込み400）が標準品ですが、図面 では、埋め込み500の支柱長2000となっ ております。特注品対応としてみてい ますか。	目隠しフェンス G T F 7 型の H1500タイプ、パネ ル幅1400、支柱長1900（埋め込み400）が標準品で計 上しております。図面では埋め込み500の支柱長2000 となっておりますが、埋め込み400の支柱長1900に読 み替えて積算ください。
2	共通仮設費(積上)明細 シート養生 隣家のポリシート等養生について 見込んでいる住宅外壁の養生を行う 高さについて、ご教示お願い致しま す。	共通仮設費(積上)明細 シート養生 隣家のポリ シート等養生については、高さ 1 mで見込んでいま す。
		以 上