

質問回答書

令和7年6月5日

入札参加者様

公益財団法人 横浜市建築保全公社
機械設備課長

件名 横浜市総合リハビリテーションセンター全熱交換機更新工事

上記の設計図書に関し、質問がありましたので、次のとおり回答いたします。

	質 問	回 答
1	設計書にアスベスト分析調査費の計上はありますが、アスベスト撤去や処分に関する項目がないことから、一般的な撤去と考えて積算してよろしいでしょうか。また、調査により含有が判明した場合は、別途と考えてよろしいでしょうか。	ご質問のとおりです。
2	設計書7頁 直接仮設 養生費は、図M-04 1階平面図及びM-05 4階平面図に記載の床養生範囲㎡数の床養生費及びE Vの壁養生費が積算計上されていると考えてよろしいでしょうか。また、養生回数や養生材の程度をご教示願います。	ご質問のとおりです。 養生回数は1回、養生材は中空樹脂ボードt2.5を見込んでいます。
3	ダクトの保温は、全て必要と考えてよろしいでしょうか。	S Aダクトのみ保温計上しています。
4	図M-06～08 各平面詳細図（改修後）に、「既設ダクトに接続」の記載がありますが、設計書に項目はありません。既設ダクトフランジに接続可能なため、費用は計上されていないと考えてよろしいでしょうか。	ご質問のとおりです。
		以 上