

## 積算疑義申立てについての回答

工 事 件 名	一本松小学校南校舎A棟・B棟屋上改修その他工事		
契 約 番 号	25-1003	開 札 日	令和8年2月19日
発 注 機 関	公益財団法人横浜市建築保全公社		
工事担当部署	営繕第一課 建築第一係	工事担当部署連絡先	045-641-3122

No.	申立ての内容	回 答
1	<p>1. 設計書P8 屋上改修 改修 鋼製手すり 耐候性塗料塗替え(DP)糸幅 摘要欄 鉄鋼面一級(ふっ素樹脂) 錆止め(工程B種 現場2回 変成エポキシ樹脂プライマー)、下地調整RA種共単価について。</p> <p>DP塗り 鉄鋼面 一級(ふっ素樹脂) 3105-/m2 錆止め工程B種 変成エポキシ樹脂プライマー現場1回塗り 1081.64-/m2 同じく錆止め工程B種 現場1回 変成エポキシ樹脂プライマー 1081.64-/m2 下地調整RA種(塗替え面)既存塗膜除去 1770-/m2(令和7年1月山内図書館外壁改修その他工事単価)より合計7038.28-/m2 糸幅=7038.28-/m2*0.4=2820-/m となりますが、設計書を閲覧したところ、単価が35000-/mとなっております。内訳代価をお教えください。</p>	<p>図面番号A-15(D-8)に表記のとおり、手すり長さ1m当たり(手すり、下棧、親柱、振止、下棧堅、手すり子を含む)の糸幅合計は12.85mとなります。したがって、本件DP塗り糸幅単価×12.85m=35,000円/mとしています。</p>

入札の取扱い	違算はありませんでしたので、当該入札を有効とし、事務手続きを継続します。
--------	--------------------------------------