

質問回答書

令和8年4月9日

入札参加者様

公益財団法人 横浜市建築保全公社
機械設備課長

工事名 横浜商業高等学校別科ファンコイルユニット等更新工事
工事場所 磯子区丸山一丁目22番21号

上記工事の設計図書に関して質問がありましたので、次のとおり回答いたします。

	質 問	回 答
1	設計書P.8 「電気設備撤去」の項目がありますが、電気設備の図面がありません。自動制御設備の撤去を指すのでしょうか。ご教示願います。	ファンコイル電動弁の離線費用を示しています。
2	図面M-12, 16, 18, 24, 08 平面図に「既設○○に接続」と記載のある箇所がありますが、FCU機器周り詳細図や系統図注記の各配管サイズや接続場所が異なります。平面図の接続箇所を優先とするのでしょうか。ご指示願います。	系統図を正とし、配管切断20A（銅管類）保温有りを204か所、25A（樹脂管類）保温無しを68か所見込んでいます。
3	図面M-09～24, 25 天井点検口について、改修前・改修後共に同じ場所に点検口の記載がありますが、既設点検口を撤去・新設すると言うことでよろしいでしょうか。 その場合、点検口の撤去費が設計書になく、またM-25の天井こわし復旧範囲は点検口の位置が考慮されていないように見えますが、どのように考えればよろしいでしょうか。ご指示願います。	既設点検口は撤去新設します。点検口の解体も見込んでいます。また、天井復旧後に天井点検口を設置する想定としているため、天井の復旧面積と天井点検口をそれぞれ計上しています。
4	設計書P.8, 11 「発生材運搬費 指定処分」「発生材処分費 指定処分」の項目がありますが、何の指定処分でしょうか。ご教示願います。	指定処分は天井ボードを見込んでいます。
		以上