

# 質問回答書

令和8年4月9日

入札参加者様

公益財団法人 横浜市建築保全公社  
機械設備課長

工事名 日野中央高等特別支援学校吸収冷温水機等更新工事

工事場所 港南区日野中央二丁目25番3号

上記工事の設計図書に関して質問がありましたので、次のとおり回答いたします。

	質 問	回 答
1	図面番号M-12ガス配管に支持金物①が4箇所ありますが、設計書のガス設備に支持金物の項目がございません。配管設備の支持金物に計上されていると考えてよろしいでしょうか。	そのとおりです。
2	図面番号M-01特記仕様書に記載のアスベストの状況について 機器(R-1-2)のフランジ等は各々1箇所ずつと考えてよろしいでしょうか	そのとおりです。
3	図面番号M-01特記仕様書に記載のアスベストの状況について 配管保温エルボの個数が組で表現されていますが、箇所(個)と読み替えてよろしいでしょうか	そのとおりです。
4	図面番号M-03 配置図のB棟1F平面図に記載の手摺先行棚足場の設置期間は何日で積算されているかご教示ください	30日です。
5	B棟1階の機械室内の既設残置管を撤去することになっていますが、冷水管は断熱付きで残置となっているとして宜しいでしょうか。	そのとおりです。
6	残置管部分切断箇所の塞ぎの必要ありませんか。	プラグ止めです。
7	冷房運転完了後に機器類撤去開始となりますか。また、11月、12月、1月は暖房運転は出来ないとして宜しいですか。 (主工事完了し発生機の試運転終了まで屋内運動場は暖房できません)	冷房運転終了後、速やかに機器類の撤去に着手する想定としています。11月・12月については暖房運転はできない想定で、1月に試運転完了後暖房運転を行う予定です。
8	敷き鉄板敷設時に大型運搬車・重機類が駐車場に乗り入れます。休日作業となりますか。	平日作業を想定しています。
9	主工事完了まで、敷き鉄板を残し作業用駐車場として使用して宜しいでしょうか。	敷き鉄板は、揚重作業が完了後撤去してください。作業用駐車場は、別途施設管理者と台数、駐車場所を協議の上、決定します。

	質 問	回 答
10	敷き鉄板撤去後、整地は必要ありませんか。	整地は必要ありません。
		以上